

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu $8.60*5.60 + \{0.20*2*5.60*2\}$	m ²	52.640	
				RAZEM	52.640
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany z farby emulsyjnej $\{8.60+5.60\}*2*1.80$	m ²	51.120	
				RAZEM	51.120
3	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 $\{8.60+5.60\}*2*1.50$	m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 52.64+51.12+42.60	m ²	146.360	
				RAZEM	146.360
5	KNR AT-32 0301-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm 52.64	m ²	52.640	
				RAZEM	52.640
6	KNR AT-32 0101-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm 51.12+42.60	m ²	93.720	
				RAZEM	93.720
7	KNR AT-32 0502-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 5.60*4+3.30*4+2.10*2+1.10+1.20*4+2.00*2+2.30+2.40	m	54.400	
				RAZEM	54.400
8	KNR AT-32 0502-01	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian i sufitów 146.36	m ²	146.360	
				RAZEM	146.360
9	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 $\{0.70+0.50\}*8.60*2$ $\{0.70+0.50\}*5.60*2$ $\{1.60+0.15\}*3.30*2$	m ² m ² m ²	20.640 13.440 11.550	
				RAZEM	45.630
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 56.64+51.12	m ²	107.760	
				RAZEM	107.760
11	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 42.60	m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
12	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.15*2*12*2	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.60*5.60+0.90*0.45	m ²	48.565	
				RAZEM	48.565
14	KNR-W 4-01 0810-02 analogis	Zerwanie cokołka z płytek lastrykowych R=0,50 wsp. 8.60*2+5.60*2	m	28.400	
				RAZEM	28.400
15	KNR W-02 0101-04	Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni z płytek lastrykowych 48.565	m ²	48.565	
				RAZEM	48.565
16	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm 48.565	m ²	48.565	
				RAZEM	48.565
17	TZKNBK XI 0506-48	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną z cokołem 10 cm Wykładzina antypoślizgowa wzmocniona 48.565*1.09	m ²	52.936	
				RAZEM	52.936
18	Analogia	Wykonanie i montaż osłon grzejnikowych 1,40*0,90 szt.2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki rewizyjne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000