

| Przedmiar robót ul. Sportowa | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|------|-------|
| LP | PODSTAWA | OPIS | J.m. | ilość |
| 1 | ST-00.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi | km | 0,308 |
| 2 | ST-04.01.01 | Wykonanie koryta pod drogę w gr. Kat III z wywozem urobku na odl. Do 5 km i opłatą za składowanie | m3 | 308 |
| 3 | ST-04.02.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1540 |
| 4 | ST-04.04.02b | Wykonanie podbudowy jednowarstwowo z mieszanki kruszywa o gr. 15 cm | m2 | 1540 |
| 5 | ST-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 1540 |
| 6 | ST-05.03.05b | Nawierzchni z masy AC 16W grubości 5cm w-wa wiążąca | m2 | 1232 |
| 7 | ST-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 | m2 | 1232 |
| 8 | ST-05.03.05a | Nawierzchni z masy AC 11S grubości 3cm w-wa ścieralna | m2 | 1232 |
| 9 | ST-06.03.02 | Utwardzenie poboczy mieszanką kamienną gr. 8cm | m2 | 308 |

| Przedmiar robót ul. 22 Lipca | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|------|-------|
| LP | PODSTAWA | OPIS | J.m. | ilość |
| 1 | ST-00.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi | km | 1,33 |
| 2 | ST-04.01.01 | Wykonanie koryta pod drogę w gr. Kat III z wywozem urobku na odl. Do 5 km i opłatą za składowanie | m3 | 1084 |
| 3 | ST-04.05.01a | Wykonanie stabilizacji podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm-1,5MPa o grubości 15 cm | m2 | 500 |
| 4 | ST-04.02.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 5420 |
| 5 | ST-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej gr 10 cm | m2 | 5420 |
| 6 | ST-04.04.02b | Wykonanie podbudowy jednowarstwowo z mieszanki kruszywa o gr. 15 cm | m2 | 5420 |
| 7 | ST-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 5420 |
| 8 | ST-05.03.05b | Nawierzchni z masy AC 16W grubości 5cm w-wa wiążąca | m2 | 4090 |
| 9 | ST-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 | m2 | 4090 |
| 10 | ST-05.03.05a | Nawierzchni z masy AC 11S grubości 3cm w-wa ścieralna | m2 | 4090 |
| 11 | ST-06.03.02 | Utwardzenie poboczy mieszanką kamienną gr. 8cm | m2 | 1330 |