

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	410	m ²	410,000	
				RAZEM	410,000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR-W 4-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm	m		
d.1	40201-03	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m		
d.1	40201-01	165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
8	KNR-W 4-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm	m		
d.1	40201-02	29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
9	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0118-13	30	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.1	0118-14	Krotność = 10 30	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
2		ROBOTYMUROWE			
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
12	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
14	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.2	1103-01	26	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
15	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
d.2	2003-04	220	m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
16	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.2	0708-02	120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
18	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-01	80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
19	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	0840-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		766	m ²	766,000	
				RAZEM	766,000
20	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3		PODŁOŻA I POSADZKI			
21	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
		43	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
22	KNR 0-21 d.3 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		43	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
23	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		373	m ²	373,000	
				RAZEM	373,000
24	KNNR-W 2 d.3 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2.0 mm	m ²		
		420	m ²	420,000	
				RAZEM	420,000
25	KNNR 2 d.3 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ²		
		373	m ²	373,000	
				RAZEM	373,000
26	KNR 0-12 d.3 1118-03 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Układanie w "karo".	m ²		
		67	m ²	67,000	
				RAZEM	67,000
27	KNR 2-02 d.3 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m ²		
		367	m ²	367,000	
				RAZEM	367,000
4		MALOWANIE			
28	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
29	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		373	m ²	373,000	
				RAZEM	373,000
30	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		809	m ²	809,000	
				RAZEM	809,000
31	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1200	m ²	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
5		INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA			
32	KNR-W 4-02 d.5 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
33	KNR-W 4-02 d.5 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
34	KNR-W 4-02 d.5 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR-W 4-02 d.5 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
36	KNR 2-15 d.5 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6		INSTALACJA CO			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.6	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzewczej do 2.5 m2 6	zesp. zesp.	6,000	
				RAZEM	6,000
38 d.6	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm 7	kpl. kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
39 d.6	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
7		INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
40 d.7	KNNR 5 0502-0302	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40 W - OWF 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
41 d.7	KNNR 5 0204-0103	Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył do 7,5 mm ² - YDYt 3x1,5 mm ² 750 V 150	m m	150,000	
				RAZEM	150,000
8		SALA GIMNASTYCZNA			
42 d.8	KNR 2-02 1611-03 z.sz. 5.24. 9926-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m - zestawienie kolumny 4	kol. kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.8	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm 635	m ² m ²	635,000	
				RAZEM	635,000
9		NAGŁOŚNIENIE			
44 d.9	wycena indywidualna	Kompletny system nagłośnieniowy 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		WYPOSAŻENIE SZATNI I ŁAZIENEK			
45 d.10	kalk. własna	Kompletny system kabin sanitarnych z płyt HPL gr. 12 mm 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
46 d.10	kalk. własna	Ławka szatniowa jednostronna z wieszkiem oraz półką na obuwie 2m 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.10	kalk. własna	Ławka szatniowa jednostronna z wieszkiem oraz półką na obuwie 3m 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.10	kalk. własna	Ławka szatniowa jednostronna z wieszkiem oraz półką na obuwie 4m 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000