

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Konserwacja potoku Bielawica w km 2-900-9+900 w Bielawie					
1	Kalkulacja indywidualna	Cotygodniowe dwukrotne sprzątanie potoku z odpadów komunalnych oraz padłych zwierząt przyjęto od VIII-X(-2) miesiące 2 miesiące x 4 tygodnie x 2 osoby x 3 godz. x 2 razy/ tyg= 144 r-g 144	r-g r-g	144,000	
				RAZEM	144,000
2	KNR 2-01 0301-02	Wywóz na wysypisko śmieci odpadów z potoku - na 1 km 3 mp/ tydzień x 4 tyg. x 3 m-ce= 36 36	m ³ m ³	36,000	
				RAZEM	36,000
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV na odl. 5 km 36	m ³ m ³	36,000	
				RAZEM	36,000
		Mnożnik obmiaru		*10	360,000
4	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku 5000	m ² m ²	5000,000	
				RAZEM	5000,000
5	KNR 2-01 0317-0203	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 2,6-4,5 m od ulicy Waryńskiego 36 do ul. Sowia 23 (40 m x 2 m x 0,1 m)+(40 m x 30 m x 0,2 m)+(60 m x 2 m x 0,1 m)+(60 m x 10 m x 0,1 m)+(200 m x 1 m x 0,1 m)=70 m ³ 70	m ³ m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
6	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (załadunek z wywozem) 70	m ³ m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
7	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV 70	m ³ m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
		Mnożnik obmiaru		*10	700,000