

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni ul. Truskawkowej

ADRES INWESTYCJI: Bielawa, ul. Truskawkowa (działka nr 1141/1, obręb Północ)

NAZWA INWESTORA: Gmina Bielawa

ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

WYKONAWCA: Urząd Miejski w Bielawie

ADRES WYKONAWCY: pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marcin Zięba

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 26.10.2020

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	d.1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m2		
			10,0 * 30,0	m2	300,00	
					RAZEM	300,00
2	d.1	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
			poz.1	m2	300,00	
					RAZEM	300,00
3	d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			81,0 * 5,0 * 0,01	m3	4,05	
					RAZEM	4,05
4	d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
			poz.3	m3	4,05	
					RAZEM	4,05
5	d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m3		
			poz.4	m3	4,05	
					RAZEM	4,05
2			Roboty ziemne			
6	d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			81,0 * 6,0 * 0,25	m3	121,50	
					RAZEM	121,50
7	d.2	KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m3		
			81,0 * 5,6 * 0,5	m3	226,80	
					RAZEM	226,80
3			Nawierzchnie			
8	d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			81,0 * 5,4	m2	437,40	
					RAZEM	437,40
9	d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			81,0 * 5,2	m2	421,20	
					RAZEM	421,20
10	d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			81,0 * 5,0	m2	405,00	
					RAZEM	405,00