

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Podjazd podniesienie i wyprofilowanie</b>			
1	KNK 2-06	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce piaskowej przy	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-06	wypełnieniu spoin piaskiem - kostka do ponowego wbudowania	m <sup>2</sup>	33,000	
		33		RAZEM	33,000
2	KNR 2-31	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) odzysk	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-02	kostki betonowej	m <sup>2</sup>	33,000	
		analogia		RAZEM	33,000
		33			
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01	gęszczeniu	m <sup>2</sup>	33,000	
		33		RAZEM	33,000
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-02	ści warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	33,000	
		Krotność = 2		RAZEM	33,000
		33			
5	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na	m <sup>2</sup>		
d.1	0304-04	podsypance piaskowej - kostka z odzysku.	m <sup>2</sup>	33,000	
		33		RAZEM	33,000
6	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na	m <sup>2</sup>		
d.1	0304-04	podsypance piaskowej - uzupełnienie braków	m <sup>2</sup>	2,000	
		2		RAZEM	2,000
7	KNR 13-12	Obrzeża betonowe - niecka przy wyczystce	m		
d.1	1504-04		m	1,000	
		1		RAZEM	1,000