

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

50760000-6 Usługi naprawcze i konserwacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Oczyszczenie szandoru w rejonie ul. Szewskiej w Bielawie

ADRES INWESTYCJI: rejon ul. Szewskiej w Bielawie (dz. nr 662 i 663 obręb Nowa Bielawa)

NAZWA INWESTORA: Gmina Bielawa

ADRES INWESTORA: pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

jednostka opracowująca: Urząd Miejski w Bielawie

adres: pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

sporządził:

Marcin Zięba

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

data opracowania: 28.06.2024

Roboty związane z oczyszczeniem ujecia i kanału potoku Rdzawa obejmują:

1. Wycięcie drzew (samosiejek) rosnących w kanale z wywiezieniem na odległość do 2km,
2. Wycięcie krzaków i chwastów na skarpach kanału oraz dookoła niecki ujęcia na szer.min.2m,
3. Usunięcie namotu grubości 40cm z dna kanału na odkład wzdłuż kanału,
4. Usunięcie namotu z niecki ujęcia na pełnej głębokości (założono 1,5m) z załadunkiem i odwozem na odległość do 5km,

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0103-01		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
2	KNR 2-01 0110-03		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
			poz. 1 * 2,0	mp	20,00	
					RAZEM	20,00
3	KNR 2-01 0109-05		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
			(2 * 1,5 * 20,0) / 10000	ha	0,01	
					RAZEM	0,01
4	KNR 2-11 0701-02		Wykoszenie chwastów	ha		
			(3 * 12,0 * 2,0) / 10000	ha	0,01	
					RAZEM	0,01
5	KNR 2-01 0224-03		Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
			20,0 * 1,5 * 0,4 <kanał>	m3	12,00	
			6,5 * 8,0 * 1,5 <ujęcie>	m3	78,00	
					RAZEM	90,00
6	KNR 2-01 0239-01		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m3		
			6,5 * 8,0 * 1,5 <ujęcie>	m3	78,00	
					RAZEM	78,00
7	KNR 2-01 0214-03		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 8	m3		
			poz.6	m3	78,00	
					RAZEM	78,00