

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112100-6

Roboty w zakresie kopania rowów

nazwa obiektu lub robót
budowlanych:
lokalizacja :

Remont rowu melioracyjnego w rejonie ul. Szewskiej (działki nr:
160, 131 obręb Nowa Bielawa) w Bielawie
Bielawa, obręb Nowa Bielawa, działki nr: 160, 131

nazwa zamawiającego:
adres zamawiającego

Gmina Bielawa
Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

nazwa jednostki opracowującej:
adres jednostki opracowującej:

Urząd Miejski w Bielawie
pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

sporządził przedmiar:

Marcin Zięba

data opracowania:

31.01.2025

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0101-03		Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
2	KNR 2-21 0111-04		Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
			1 <wierzba>	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	KNR 2-21 0111-05		Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia Krotność = 10	szt.		
			poz.2	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
4	KNR 2-01 0105-07		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
			1 <wierzba>	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
5	KNR 2-01 0110-02		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
			poz.1 * 3,0	mp	15,00	
			poz.4 * 6,0	mp	6,00	
					RAZEM	21,00
6	KNR 2-01 0206-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			100,0 * 0,5 * 1,5 <pryzma gruntu z gruzem przy skarpie na końcowym odcinku rowu>	m3	75,00	
					RAZEM	75,00
7	KNR 2-01 0218-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
			(310,0 - 100,0) * (1,5 + 0,8 + 1,5) * 0,3	m3	239,40	
			100,0 * (1,5 + 0,8 + 1,5)	m3	380,00	
			50,0 * (1,5 + 0,8 + 1,5) * 0,3 <rów na terenie działki nr 131 (stawy)>	m3	57,00	
					RAZEM	676,40
8	KNR-W 2-01 0410-01		Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-IV	m3		
			poz.7	m3	676,40	
					RAZEM	676,40
9	KNR-W 2-02 0201-01		Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m3		
			2 * 3,0 * 0,35 * 0,3 <ławy pod ścianki czołowe przepustu>	m3	0,63	
					RAZEM	0,63
10	KNR 2-28 0501-01		Podłoża stabilizowane cementem grubości 15 cm przy ilości cementu 20 kg/m2	m2		
			poz.11 * 0,4 <ława pod częścią przelotową przepustu>	m2	2,40	
					RAZEM	2,40
11	KNR-W 2-18 0407-05 uwaga p.tab.		Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 600 mm - rury o dł. 6.0 m	m		
			6,0 <część przelotowa przepustu>	m	6,00	
					RAZEM	6,00
12	KNR 2-02 0101-04		Fundamenty z kamienia twardego	m3		
			2 * 3,0 * 0,2 * 1,0 <ścianki czołowe przepustu>	m3	1,20	
					RAZEM	1,20

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-01 0516-04		Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (uwaga: płyty typu jomb)	m2		
			5,0 * (0,7 + 1,5) <skarpa i dno przy wylocie kanału deszcz. śr.315mm>	m2	11,00	
			2 * 1,0 * (0,7 + 2 * 0,7) <skarpy i dno za i przed przepustem>	m2	4,20	
					RAZEM	15,20
14	KNR 2-31 0202-03 0202-04		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm (uwaga: nawierzchnia z mieszanki kruszywa kam. 0/31,5)	m2		
			5,0 * 5,0 <nawierzchnia zjazdu nad przepustem>	m2	25,00	
					RAZEM	25,00
15	KNR-W 2-01 0221-02		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3		
			poz.6 <rozplantowanie gruntu z gruzem na skarpie przy stawie>	m3	75,00	
					RAZEM	75,00