

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-32 0105-01	Ręczne przygotowanie podłoża sufitu <parter sala, 1/10, 1/11, 1/12, 1/19> 50.40+49.30+49.50+71.30 <piętro sala 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/18, 2/3> 50.40+49.30+49.59+49.50+49.50+63.60	m ² m ² m ²	 220.500 311.890	
				RAZEM	532.390
2	KNR AT-32 0105-01	Ręczne przygotowanie podłoża ściany pod gładzie gipsowe <parter> {8.70+5.80}*2*1.80*3 +{13.00+5.75}*2*1.80 <piętro> {8.70+5.80}*2*1.80*5+{11.00+5.80}*2*1.80	m ² m ² m ²	 224.100 321.480	
				RAZEM	545.580
3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 532.39	m ² m ²	 532.390	
				RAZEM	532.390
4	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 532.39	m ² m ²	 532.390	
				RAZEM	532.390
5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 545.58	m ² m ²	 545.580	
				RAZEM	545.580
6	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 545.58	m ² m ²	 545.580	
				RAZEM	545.580
7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem <poz 1+2> 532.39+545.58	m ² m ²	 1077.970	
				RAZEM	1077.970
8	KNR AT-32 0105-01	Ręczne przygotowanie podłoża zagruntowanie starej lamperii gruntem szczepnym {545.58*1.50}/1.80 <minus otw.> - 1.55*0.60*4*9	m ² m ² m ²	 454.650 -33.480	
				RAZEM	421.170
9	KNR AT-32 0501-01	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; nie w pełni kryjąca na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie. Tynk pocieniony pod tynk mozaikowy 421.17	m ² m ²	 421.170	
				RAZEM	421.170
10	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 421.17	m ² m ²	 421.170	
				RAZEM	421.170
11	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 421.17	m ² m ²	 421.170	
				RAZEM	421.170
12	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z parkietu klejonego na subit 532.90	m ² m ²	 532.900	
				RAZEM	532.900
13	KNR-W 4-01 0804-06 Analogia	Oczyszczenie podkładu betonowego z lepiku asfaltowego Subitu 532.90	m ² m ²	 532.900	
				RAZEM	532.900
14	Analiza własna	Przygotowanie, zaimpregnowanie podkładu betonowego pod warstwę wyrównawczą gruntem szczepnym 532.90	m ² m ²	 532.900	
				RAZEM	532.900
15	TZKNBK XI 0704-77	Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej zatartej na ostro 532.90	m ² m ²	 532.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	532.900
16	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm 532.90	m ² m ²	532.900	
				RAZEM	532.900
17	TZKNBK XI 0506-47	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej 532.90	m ² m ²	532.900	
				RAZEM	532.900
18	TZKNBK XI 0504-45	Ułożenie listwy przyściennej z polichlorku winylu 532.90*1.09	m m	580.861	
				RAZEM	580.861
19	KNR 4-01 0108-17 Analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi parkietu klejonego na subit plus koszt utylizacji 532.90*0.025	m ³ m ³	13.322	
				RAZEM	13.322
20	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.15*0.60*2*10*4*9	m ² m ²	64.800	
				RAZEM	64.800